
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PLENEROWA ORAZ PLAC ZABAW NAD ZALEWEM W JASTRZĘBIU
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 365/4, miejscowość Jastrzęb
INWESTOR : Gmina Jastrzęb
ADRES INWESTORA : Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : 08.02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace zewnętrzne					
1.1 Budowa chodnika					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm			
1		61.1	m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.	0101-02	kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.			
1		61.1	m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1		61.1	m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1		61.1	m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za-	m		
d.1.	0407-01	prawą cem.			
1		66.52	m	66.520	
				RAZEM	66.520
1.2 Nawierzchnia pod siłownią					
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.	0101-01	kat.I-IV głębok. 20 cm			
2		35.7+77.8	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.	0101-02	kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.			
2		113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
8	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za-	m		
d.1.	0407-01	prawą cem.			
2		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
9	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa dolna o gr.15 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
2		113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
10	KNR AT-04	Warstwa wzmocniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.	m ²		
d.1.	0101-01	5,0 m			
2	analogia	113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na ca-	m ²		
d.1.	0104-07	łej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 6 cm wykonana z pospółki			
2	analogia	113.5	m ²	113.500	
				RAZEM	113.500
12	KNR AT-04	Geokrata o wys. 4,0 cm wypełniona grysem 11-16mm	m ²		
d.1.	0102-02				
2	analogia	35.7	m ²	35.700	
				RAZEM	35.700
13	KNR AT-04	Geokrata o wys. 4,0 cm wypełniona ziemią	m ²		
d.1.	0102-02				
2	analogia	77.8	m ²	77.800	
				RAZEM	77.800
14	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.1.	0401-05				
2		77.8	m ²	77.800	
				RAZEM	77.800
1.3 Nawierzchnia oraz ogrodzenie placu zabaw					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 172.3	m ² m ²	 172.300	
				RAZEM	172.300
16	KNR 2-31 d.1. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4 172.3	m ² m ²	 172.300	
				RAZEM	172.300
17	KNR 2-31 d.1. 0104-07 3 analogia	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 172.3	m ² m ²	 172.300	
				RAZEM	172.300
18	KNR AT-04 d.1. 0101-01 3 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 172.3	m ² m ²	 172.300	
				RAZEM	172.300
19	KNR 2-23 d.1. 0301-04 3 analogia	Nawierzchnia żwirowa frakcja 2-8 mm gr. 30 cm 172.3*.3	m ³ m ³	 51.690	
				RAZEM	51.690
20	kalk. własna d.1. kalk. własna 3	Montaż ogrodzenia z paneli zgodnych z projektem 51.5	m m	 51.500	
				RAZEM	51.500
21	kalk. własna d.1. kalk. własna 3	Montaż furtki szer. 1,0m zgodnej z projektem 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.4 Nawierzchnia trawnikowa					
22	KNR 2-21 d.1. 0112-01 4	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 293.6	m ² m ²	 293.600	
				RAZEM	293.600
23	KNR 2-21 d.1. 0204-03 4	Podorywka mechaniczna pługiem przyczepnym w gruncie kat.I-II 0.02936	ha ha	 0.029	
				RAZEM	0.029
24	KNR 2-21 d.1. 0401-05 4	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem 293.6	m ² m ²	 293.600	
				RAZEM	293.600