

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie III oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tadeusza Kościuszki, 26-502 Jastrzęb  
INWESTOR : Gmina Jastrzęb  
ADRES INWESTORA : Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 25.06.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>Budynek</b>				
<b>1.1</b>	<b>Ściany</b>				
d.1.1	<b>KNR 4-01 0303-02 analogia</b>	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej  1*2+1*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
d.1.1	<b>KNR-W 2- 02 0804-01</b>	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach 3*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
d.1.1	<b>KNR 0-14 2010-04</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe gr. 10 cm (płyta GKBi) (3.3+3.1)*3.1+1.3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.740</b>
<b>1.2</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
<b>1.2.1</b>	<b>Ściany i sufity</b>				
d.1.2	<b>KNR 13-23 0107-05</b>	Rozebranie oblicowań ścian z płytek  1.6*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.400	
.1				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
d.1.2	<b>NNRNKB 202 1134- 02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe (nie odjęto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzględniającej glify okienne i drzwiowe) (12.3*2+6.06*2)*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.832	
.1	<b>oddział przed- szkolny łazienka zmywalnia Rozdziel- nia</b>	(3*2+3.1*2+1.2+1.2)*3.1 (3.18*2+6.06*2)*3.1 (2.06*2+6.06*2)*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.260 57.288 50.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>266.724</b>
d.1.2	<b>NNRNKB 202 1134- 01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome  67.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.060	
.1	<b>oddział przed- szkolny zmywalnia Rozdziel- nia</b>	20 17.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000 17.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.860</b>
d.1.2	<b>NNRNKB 202 2013- 01</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach i sufitach na podłożu z tynku (nie odjęto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzględniającej glify okienne i drzwiowe)  (12.3*2+6.06*2)*3.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.832	
.1	<b>analogia oddział przed- szkolny łazienka zmywalnia Rozdziel- nia</b>	(3*2+3.1*2+1.2+1.2)*1 (3.18*2+6.06*2)*1.5 (2.06*2+6.06*2)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.600 27.720 24.360	
	<b>oddział przed- szkolny zmywalnia Rozdziel- nia</b>	67.06 20 17.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67.060 20.000 17.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>285.372</b>
d.1.2	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (nie odjęto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzględniającej glify okienne i drzwiowe) 285.372	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285.372	
.1				<b>RAZEM</b>	<b>285.372</b>
d.1.2	<b>KNR 2-02 0829-10</b>	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą (nie odjęto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzględniającej glify okienne i drzwiowe) (3.18*2+6.06*2)*2.2 (3*2+3.1*2+1.2+1.2)*2.2 (2.06*2+6.06*2)*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.656 32.120 35.728	
.1	<b>zmywalnia łazienka Rozdziel- nia</b>				
				<b>RAZEM</b>	<b>108.504</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.1.2	<b>KNNR 7 0702-02</b> .1 analogia	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
11 d.1.2	<b>analiza in- dywidual- na</b> .1	ścianka działowa w łazience 2.1+1.2	m m	 3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
<b>1.2.2 Posadzki</b>					
12 d.1.2	<b>KNR-W 4- 01 0812-05</b> .2 analogia zmywalnia Rozdziel- nia łazienka	Rozebranie posadzek z parkietów drewnianych 20 17,8 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000 17.800 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.800</b>
13 d.1.2	<b>KNR 19-01 0116-04</b> .2	Usunięcie z budynku gruzu z parteru 214,64*0,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.732</b>
14 d.1.2	<b>NNRNKB 202 1130- 02</b> .2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
15 d.1.2	<b>NNRNKB 202 2805- 05</b> .2 analogia zmywalnia Rozdziel- nia łazienka	Posadzki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 20 17,8 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000 17.800 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.800</b>
16 d.1.2	<b>KNR-W 2- 02 1122-07</b> .2	cyklinowanie, lakierowanie posadzek i parkietów 67,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.060</b>
<b>1.3 Stolarka drzewiowa i okienna</b>					
17 d.1.3	<b>KNR-W 4- 01 0353-08</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 .9*2,25 1.1*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.025 4.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.645</b>
18 d.1.3	<b>NNRNKB 202 1025- 04</b>	(z.IV) Okna o pow.ponad 1,5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW na- świetle nad drzwiami w korytarzu 2,62*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.620</b>
19 d.1.3	<b>kalk. włas- na</b>	Demontaż i ponowny montaż drzwi w korytarzu 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1.3	<b>KNNR 3 0702-04</b> analogia	Wstawienie nowych drzwi płycinowych łazienkowych Dw1 1*2,05*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
<b>1.4 Instalacje</b>					
21 d.1.4	<b>KNKRB 4-I 0116-02</b>	Umywalki porcelanowe poj.z syfonem stojące z baterią umywalkową 2	kpl. kpl.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22 d.1.4	<b>KNKRB 4-I 0117-09</b>	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
23 d.1.4	<b>KNKRB 4-I 0118-03</b>	Ustępy z płuczkami z tworzywa lub porcelany typu kompakt 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.1.4	<b>kalk. włas- na</b>	Instalacje wod-kan 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25 d.1.4	<b>kalk. włas- na</b>	Instalacje wentylacyjne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.1.4	<b>kalk. włas- na</b>	Instalacje elektryczne 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>