

---

**KOSZTORYS NAKŁADCZY**

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : Gaśawy Rządowe  
INWESTOR : GMINA JASTRZĄB  
ADRES INWESTORA : 26-502 Jastrząb, pl. Niepodległości 5

DATA OPRACOWANIA : VI/2010

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł  
Poziom cen :

**NARZUTY**

VAT [V] ..... 22.00 %  $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Kod CPV: 45321000-3, 45261210-9

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania  
VI/2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	53.5	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku / rynny z PCV/	m	124.90	0.00	0.00
3	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	6.41+9.95* 2+6.23+ 43.13*2+ 16.1*2 = 151.000	0.00	0.00
4	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	8.8*5+9.35* 3 = 72.050	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	12.02+11.32 = 23.340	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. /nadbudowa ścianki attykowej/	m <sup>3</sup>	[16.08*2]* 0.24*0.25 = 1.930	0.00	0.00
7	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na lepiku /termoizolacja dachu z płyt styropianowych gr. 15,0 cm dwustronnie laminowanych - mocowanych na lepik asfaltowy i dyle/	m <sup>2</sup>	673.560	0.00	0.00
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	673.560	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc./krawędziak okapowy/	m <sup>3</sup> drew.	43.03* 0.012*2 = 1.033	0.00	0.00
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm /ściana attykowa, pasy nadrynnowy i podrynnowy, obróbka kominów/	m <sup>2</sup>	[4.81*2+ 5.66*2+ 4.86+4.11*2] +[43.03*2* 0.35]+ [43.03*2* 0.4]+26.796 = 125.361	0.00	0.00
11	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	43.40*2 = 86.800	0.00	0.00
12	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm	m	53.5	0.00	0.00
13	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	139.000	0.00	0.00
14	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.	63	0.00	0.00
15	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły	szt.	7	0.00	0.00
16	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	56.000	0.00	0.00
17	KNR K-04 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany /komin/	m <sup>2</sup>	0.5*[0.9*2+ 0.48*2] = 1.380	0.00	0.00
18	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /komin/	m <sup>2</sup>	14.21+ 16.071+ 6.534+ 17.750+ 1.464 = 56.029	0.00	0.00
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją TECHNI-Grunt-SN	m <sup>2</sup>	56.029	0.00	0.00
20	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	56.029	0.00	0.00
21	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNI tynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	56.029	0.00	0.00
22	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNI tynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	56.029	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł