
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Gaśawy Rządowe
INWESTOR : GMINA JASTRZĄB
ADRES INWESTORA : 26-502 Jastrząb, pl. Niepodległości 5

DATA OPRACOWANIA : VI/2010

Kod CPV: 45321000-3, 45261210-9

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
VI/2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 53.5	m m	53.500	
				RAZEM	53.500
2	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku /rynny z PCV/ 124.90	m m	124.900	
				RAZEM	124.900
3	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej 6.41+9.95*2+6.23+43.13*2+16.1*2	m m	151.000	
				RAZEM	151.000
4	KNNR 9 0601-06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej 8.8*5+9.35*3	m m	72.050	
				RAZEM	72.050
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.02+11.32	m ² m ²	23.340	
				RAZEM	23.340
6	KNR 4-01 0311-02	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. ponad 1 ceg. /nadbudowa ścianki attykowej/ [16.08*2]*0.24*0.25	m ³ m ³	1.930	
				RAZEM	1.930
7	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na lepiku /termoizolacja dachu z płyt styropianowych gr. 15,0 cm dwustronnie laminowanych - mocowanych na lepik asfaltowy i dyble/ 673.560	m ² m ²	673.560	
				RAZEM	673.560
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 673.560	m ² m ²	673.560	
				RAZEM	673.560
9	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc./krawędziak okapowy/ 43.03*0.012*2	m ³ drew. m ³ drew.	1.033	
				RAZEM	1.033
10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm /ściana attykowa, pasy nadrynnowy i podrynnowy, obróbka kominów/ [4.81*2+5.66*2+4.86+4.11*2]+[43.03*2*0.35]+[43.03*2*0.4]+26.796	m ² m ²	125.361	
				RAZEM	125.361
11	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 43.40*2	m m	86.800	
				RAZEM	86.800
12	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 cm 53.5	m m	53.500	
				RAZEM	53.500
13	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie 139.000	m m	139.000	
				RAZEM	139.000
14	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły 63	szt. szt.	63.000	
				RAZEM	63.000
15	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 56.000	m m	56.000	
				RAZEM	56.000
17	KNR K-04 0101-04	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 30 % powierzchni ściany /komin/ 0.5*[0.9*2+0.48*2]	m ² m ²	1.380	
				RAZEM	1.380
18	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /kominy/ 14.21+16.071+6.534+17.750+1.464	m ² m ²	56.029	
				RAZEM	56.029

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją TECHNIGrunt-SN 56.029	m ² m ²	56.029	
				RAZEM	56.029
20	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 56.029	m ² m ²	56.029	
				RAZEM	56.029
21	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNITynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 56.029	m ² m ²	56.029	
				RAZEM	56.029
22	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNITynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 56.029	m ² m ²	56.029	
				RAZEM	56.029