



GMINA JASTRZĄB
Pl. Niepodległości 5
26-502 Jastrząb
województwo mazowieckie
IT.271.14.2018

Jastrząb, dn. 10.09.2018r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Budowa gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gminy Jastrząb”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający przekazuje zapytania Wykonawców wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Proszę o informację czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić pozycję 64 przedmiaru „wykonanie łączenia dachu” w ilości 7,7 tony?

Odpowiedź:

Zarówno przedmiar jak i projekt przewiduje łączenie dachu profilami stalowymi o przekroju RK60x60x5, ciężar łączenia wynosi ok. 7,70 tony.

Pytanie 2.

Proszę o dołączenie zestawienia stolarki i ślusarki.

Odpowiedź:

Zestawienie stolarki wewnętrznej i zewnętrznej zostało opublikowane.

Pytanie 3.

Proszę o podanie dokładnych ilości elementów małej architektury ponieważ ilość w przedmiarze i ilości w projekcie bardzo się różnią. Ile ławek? Ile koszy na śmieci? Ile kontenerów 7m³, 1,1m³, 240l?

Odpowiedź:

Elementy małej architektury należy przyjąć zgodnie z poprawionym projektem i przedmiarem:

Ławki – 2 szt.

Kosze na śmieci – 2 szt.

Kontener 7m³ – 2 szt.


Kontener 1,1m³ – 12 szt.

Kontener 240l – 8 szt.

Pytanie 4.

Proszę o informację czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić projektowany zbiornik szczelny bezodpływowy na ścieki sanitarne?

Odpowiedź:



Kosztorys powinien zawierać montaż szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki sanitarne o poj. do 10 m³. Dane w przedmiarze poz. 363 – 368.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający żąda od Wykonawcy w terminie do 30.11.2018 r. uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź:

Termin realizacji zadania został przedłużony do dnia 07.12.2018 r. Po zakończeniu robót wykonawca przystąpi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 6.

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić pokrycie betonu posadzki żywicami epoksydowymi. Jeśli tak to proszę o podanie m².

Odpowiedź:

Należy przewidzieć pokrycie posadzki żywicą epoksydową, powierzchnia 282,96m²

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wrot dwuskrzydłowych stalowych na bramy segmentowe systemowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wrot dwuskrzydłowych stalowych na bramy segmentowe systemowe.

Pytanie 8.

Proszę o szczegółowe wytyczne dotyczące wagi samochodowej. Czy w ofercie uwzględnić dodatkowy osprzęt wagi samochodowej:

- program wagowy
- wyświetlacz
- uszczelki
- skrzynka z termostatem
- światła regulujące ruch na wadze
- czytniki kart
- kamery

Odpowiedź:

W osprzęcie wagi prosimy uwzględnić:

- wyświetlacz zewnętrzny,
- uszczelki – są integralną częścią wagi

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha