

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W GAŚAWACH RZĄDOWYCH ETAP - I (STAN ZEROWY)

Gmina Jastrząb

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena Jedn.	Wartość
1 CPV: 45111200-0		ROBOTY ZIEMNE				
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	278.36		
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³	213.46		
3	KNR 2-01 d.1 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	172.35		
4	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	38.05		
5	KNR 2-01 d.1 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II)	m ³	3.06		
6	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9	m ³	41.11		
7	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	172.35		
8	KNR 2-21 d.1 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	41.754		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2 CPV: 45262300-4 45262310-7		FUNDAMENTY				
9	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³	8.45		
10	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³	21.93		
11	KNR 2-02 d.2 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie /ławy fundamentowe/	t	0.08		
12	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane /ławy fundamentowe/	t	0.49		
13	KNR 2-02 d.2 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³	m ³	0.32		
14	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane /stopy fundamentowe/	t	0.01		
15	KNR 2-02 d.2 0201-01 analogia	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m /podwaliny betonowe pod schody zewnętrzne/	m ³	5.09		
16	NNRNKB d.2 202 0136-02	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	55.78		
17	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	248.60		
18	KNR 2-02 d.2 0604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych /izolacja pozioma ław fundamentowych z folii PE/	m ²	55.36		
19	KNR 2-02 d.2 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa /Izoplast-u Dysperbent/	m ²	340.65		
20	KNR 2-02 d.2 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa /Dn Izoplast Dysperbent/	m ²	340.65		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21 d.2	KNR 2-02 0604-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrownaniem zaprawą /izolacja pozioma ścian fundamentowych z folii PE/	m ²	38.52		
Razem dział: FUNDAMENTY						
3	CPV: 45432110-8	PODŁOŻA				
22 d.3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym	m ³	31.39		