

---

# KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

## ROBOTY BUDOWLANE KOD CPV 45000000-7

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU GMINNYM W GAŚAWACH PLEBAŃSKICH.  
ADRES INWESTYCJI : działka nr ewid. 135, miejscowość GAŚAWY PLEBAŃSKIE  
INWESTOR : Gmina Jastrząb  
ADRES INWESTORA : Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 28.03.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.03.2018

Data zatwierdzenia

| Lp.        | Podst               | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem          |
|------------|---------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| <b>1</b>   |                     | <b>Prace zewnętrzne</b>  |                |              |                |
| <b>1.1</b> |                     | <b>Nawierzchnia oraz ogrodzenie placu zabaw</b>  |                |              |                |
| 1          | <b>KNR 2-31</b>     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0101-01</b>      | kat.I-IV głębok. 20 cm   |                |              |                |
| 1          |                     | 176.8  | m <sup>2</sup> | 176.800      |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.800</b> |
| 2          | <b>KNR 2-31</b>     | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0101-02</b>      | kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.  |                |              |                |
| 1          |                     | Krotność = 4<br>176.8  | m <sup>2</sup> | 176.800      |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.800</b> |
| 3          | <b>KNR 2-31</b>     | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0104-07</b>      |  |                |              |                |
| 1          | <b>analogia</b>     | 176.8  | m <sup>2</sup> | 176.800      |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.800</b> |
| 4          | <b>KNR AT-04</b>    | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer.  | m <sup>2</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0101-01</b>      | 5,0 m  |                |              |                |
| 1          | <b>analogia</b>     | 176.8  | m <sup>2</sup> | 176.800      |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>176.800</b> |
| 5          | <b>KNR 2-23</b>     | Nawierzchnia żwirowa frakcja 2-8 mm gr. 30 cm  | m <sup>3</sup> |              |                |
| d.1.       | <b>0301-04</b>      |  |                |              |                |
| 1          | <b>analogia</b>     | 176.8*.3   | m <sup>3</sup> | 53.040       |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>53.040</b>  |
| 6          | <b>kalk. własna</b> | Montaż ogrodzenia z paneli zgodnych z projektem  | m              |              |                |
| d.1.       |                     |  |                |              |                |
| 1          |                     | 54   | m              | 54.000       |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>54.000</b>  |
| 7          | <b>kalk. własna</b> | Montaż furtki szer. 1,0m zgodnej z projektem   | szt            |              |                |
| d.1.       |                     |  |                |              |                |
| 1          |                     | 1  | szt            | 1.000        |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |
| <b>1.2</b> |                     | <b>Urządzenia placu zabaw</b>  |                |              |                |
| 8          | <b>kalk. własna</b> | Zakup oraz montaż wyposażenia placu zabaw (zgodnie z projektem)  | kpl            |              |                |
| d.1.       |                     |  |                |              |                |
| 2          |                     | 1  | kpl            | 1.000        |                |
|            |                     |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>   |