


UZIOM OTOKOWY ZBIORNIKA Z GAZEM WG PN-86/E-05003/01



Uziom wykonać z bednarki ocynkowanej 20x3.
Układać w wykopie na głębokości min. 0,6m.
Podłączyć do przeciwległych nóg zbiornika śruby.
Maksymalna rezystencja 10 omów.

Nazwa projektu			
Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły z mieszkaniem służbowym na przedszkole Integracyjne I żłobek, budowa zbiornika nadziemnego na gaz płynny o pojemności 4850l wraz z przyłączem; budowa wewnętrznej Instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków			
Adres obiektu			
Gąsawy Plebańskie, 26-502 Jastrząb działka nr ewid.137/1, 135			
Inwestor			
Urząd Gminy Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb			
Nazwa rysunku			
UZIOM OTOKOWY ZBIORNIKA Z GAZEM			
Data		Skala	
12.2015		-	
		Nr rysunku	
		6	
Projektant		DATA PODPIS	12.2015
Krzysztof Janczyk Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88			
Opracowujący		DATA PODPIS	12.2015
Iwona Karykowska			