

## Przedmiar robót

Roboty drogowe - zadanie I od km 0+000, do km 0+635,70

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Lipieniecka Duża , Gmina Jastrząb.</b>				
<b>1 Roboty przygotowawcze CPV - 45100000-8</b>				
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,87
<b>2 Roboty ziemne CPV - 45100000-8</b>				
2	KNNR 1 0201/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość 5km	m <sup>3</sup>	1361
3	KNNR 1 0214/01	Zасыpanie wykopów podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami	m <sup>3</sup>	158,75
4	KNNR 1 0201/07	Dokop wykonywany koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość 1km	m <sup>3</sup>	158,75
5	KNNR 1 0407/02	Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW bez zagęszczania nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m <sup>3</sup>	158,75
<b>3 Roboty budowlane nawierzchniowe na poszerzeniach oraz roboty bitumiczne CPV - 45233200-1</b>				
6	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 50cm w gruncie kategorii II-IV	m <sup>2</sup>	507,3
7	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m <sup>2</sup>	507,3
8	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	507,3
9	KNNR 6 0109/03	Wykonanie i pielęgnacja podbudowy betonowej z betonu C 8/10 piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - układana w dwóch warstwach ( 12 + 8 )	m <sup>2</sup>	507,3
10	KNNR 6 0903/05	Mieszanka mineralno-asfaltowa na warstwę wyrównawczą , do profilu z masy mineralno-asfaltowej AC 16 W i asfaltu 50/70, gr. warstwa średnio 3 cm grubości - ( 75 kg/m <sup>2</sup> )	t	38,05
11	KNNR 9-11 0101/02	Ułożenie geokompozytu na poszerzeniu nawierzchni jezdni o szerokości 1,0m i wytrzymałości min.80kN/m	m <sup>2</sup>	620
12	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu	m <sup>2</sup>	507,3
13	KNNR 6 1005/07	Skroplenie nawierzchni asfaltem (Krotność= 2)	m <sup>2</sup>	507,3
14	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm z AC 8 S - asfalt 50/70	m <sup>2</sup>	3286,6
<b>4 Elementy ulic CPV - 45233200-1</b>				
15	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, beton ławy C 8/10	m	653,84
<b>5 Regulacja i umocnienie poboczy gruntowych CPV - 45233200-1</b>				
16	KNNR 2-01 0233/02	Mechaniczne plantowanie gruntu poboczy spycharkami	m <sup>2</sup>	419,25
17	KNNR 6 0204/05	Umocnienie pobocza kruszywem łamanym 0/31,5, grubość warstwy po uwałowaniu 8cm	m <sup>2</sup>	419,25
<b>6 Budowa chodnika CPV - 45233162-2</b>				
18	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na chodnikach o głębokości 30cm w gruncie kategorii II-IV	m <sup>2</sup>	810
19	KNNR 6 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-IV	m <sup>2</sup>	810
20	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej grubość po zagęszczeniu 10cm wykonane z piasku	m <sup>2</sup>	810
21	KNNR 6 0111/01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 5,0 Mpa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm	m <sup>2</sup>	810
22	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	810
23	KNNR 6 0404/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	347
<b>7 Remont rowu krytego od km 0+580,50 do km 0+633,50 CPV - 45233142-6</b>				

## Przedmiar robót

### Roboty drogowe - zadanie I od km 0+000, do km 0+635,70

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
24	KNR 2-01w 0201/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	25,44
25	KNR 2-01w 0312.1/05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV	m3	25,44
26	KNR 2-01w 0201/04	Dowóz piasku na uzupełnienie wykopów -roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	25,44
27	KNR 2-01 0610/08	Podłoża pod kanał i obiekty z gotowego kruszywa , z mieszanki 65% żwir i 35% piasek	m3	3,98
28	KNNR 4 1308/05	Kanały z rur PCW o średnicy 315mm łączone na wcisk	m	58
29	KNNR 6 0605/03	Ścianki czołowe dla rowu krytego dla rur o średnicy 30cm	ścianka	2
<b>8      Remont rowu przydrożnego - strona lewa CPV - 45233142-6</b>				
30	KNNR 1 0202/04	Regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 5km	m3	143,38
31	KNNR 1 0503/01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	473,25
32	KNNR 1 0514/01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi - typu "Eco"	m2	378,6
<b>9      Remont rowu przydrożnego - strona prawa CPV - 45233142-6</b>				
33	KNNR 1 0202/04	Regulacja rowu otwartego wykonywana koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość 5km	m3	175,2
34	KNNR 1 0503/01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	m2	869
<b>10      Regulacja włączeń dróg lokalnych CPV - 45233120-6</b>				
35	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV	m2	55,75
36	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	55,75
37	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	55,75
38	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	55,75
39	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m2	111,5
40	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm z AC 8 S - asfalt 50/70	m2	111,5
<b>11      Przebudowa zjazdów indywidualnych - bramowych CPV - 45233120-6</b>				
41	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV	m2	858
42	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	858
43	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	858
44	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	858
45	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy z kostki brukowej betonowej typun"Behaton" o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm	m2	858
46	KNR 2-31 0406/04	Obramowania zjazdu krawężnikiem betonowym 25 x 12cm, na podsypce cementowo - piaskowej i ławie betonowej z oporem z betonu C 8/10	m2	380
47	KNNR 6 0605/03	Ścianki czołowe przepustów pod zjazdami dla rur o średnicy 40cm	ścianka	52
48	KNNR 6 0605/06	Rury PEHD o średnicy 40cm przepustów pod zjazdami- dł.9.0 m	m	234
<b>12      Przebudowa zjazdów indywidualnych - szlakowych CPV - 45233120-6</b>				

## Przedmiar robót

### Roboty drogowe - zadanie I od km 0+000, do km 0+635,70

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
49	KNNR 6 0102/03	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 40cm w gruncie kategorii II-IV	m2	591,75
50	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	470,19
51	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	470,19
52	KNNR 6 0113/06	Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	470,19
53	KNNR 6 0308.1/03	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm z AC 8 S - asfalt 50/70	m2	470,19
<b>13      Remont ścieku pochodnikowego CPV - 45233120-6</b>				
54	KNR K-48 0104/02	Ściek uliczny podchodnikowy korytkowy w chodniku z kostki betonowej grubości 6cm	m	31,2
<b>14      Organizacja ruchu CPV - 45233150-5</b>				
55	KNR-K 2-31 0205/02	Azyle (sztuczne wyspy) dla pieszych z mas chemoutwardzalnych	szt	2
56	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	20
57	KNNR 6 0702/04	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2	szt	20
58	KNNR 6 0705/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	8