

PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚMIŁÓW GMINA JASTRZĄB Etap I

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 45100000-8				
1	UST D-01.01.01	Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,495
2	UST D-01.02.01	usunięcie karp	szt.	2,00
3	UST D-01.02.02	usuniecie warstwy humusu gr. śr. 30cm z wywiezieniem do 2 km 500*0,3	m3	150,00
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE - 45110000-1				
4	UST D-01.02.04	odkopenie słupków do znaków drogowych	szt.	2,00
III ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0				
5	UST D-02.01.01	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje i rowy przydrożne z wywiezieniem urobku do 5km (wg tabeli robót ziemnych) 1046,93+100*0,15-74*0,5	m3	1 024,93
6	UST D-02.01.01	Wykopy ręczne związane z ułożeniem rur ochronnych na kable teletechniczne i elektryczne z wywiezieniem urobku do 5km (6+12)*0,4*0,2	m3	1,44
7	UST D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robót ziemnych) 274,46+150*0,4	m3	334,46
IV PODBUDOWA - 45233220-7, 45233200-1				
8	UST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych	m2	3 802,71
9	UST D-04.05.01	Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm pod: jezdnie KR1 2265+(1055*0,42)	m2	2 708,10
10	UST D-04.05.01	Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm pod: jezdnie KR3 186+(73*0,57)	m2	227,61
11	UST D-04.04.02	Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubości 20cm pod: jezdnie KR1 2265+(1055*0,12)	m2	2 391,60

12	UST D-04.04.02	Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 grubości 20cm pod: jezdnie KR3 186+(73*0,27)	m2	205,71
13	UST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 pod: jezdnie KR1 2265+(1055*0,12)	m2	2 391,60
14	UST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 pod: jezdnie KR3 186+(73*0,27)	m2	205,71
15	UST D-05.03.05a	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 35/50 dla KR3-4 grubości 8cm : jezdnie KR3 186+(73*0,15)	m2	196,95
16	UST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy z BA w ilości 0,3-0,5kg/m2 pod: jezdnie KR3 186+(73*0,15)	m2	196,95
V NAWIERZCHNIE - 45233220-7, 45233200-1				
17	UST D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR1-2 grubości 4cm pod: jezdnie KR1 2265+(1055*0,06)	m2	2 328,30
18	UST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1-0,3kg/m2 pod: jezdnie KR1 2265+(1055*0,06)	m2	2 328,30
19	UST D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR1-2 grubości 4cm : jezdnie KR1 2265	m2	2 265,00
20	UST D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 dla KR3-4 grubości 6cm pod: jezdnie KR3 186+(73*0,06)	m2	190,38
21	UST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1-0,3kg/m2 pod: jezdnie KR3 186+(73*0,06)	m2	190,38
22	UST D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR3-4 grubości 4cm : jezdnie KR3 186	m2	186,00
23	UST D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15cm	m2	767,00

24	UST D-06.03.01a	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15cm	m2	100,00
VI ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE -				
25	UST D-03.02.01a	regulacja wysokościowa studni telefonicznych	szt.	1,00
26	UST D-03.02.01a	regulacja wysokościowa zasuw wodociagowych wraz z wymianą kołnierza na nowy	szt.	1,00
27	UST D-03.02.01a	regulacja wysokościowa hydrantów wodociagowych wraz z wymianą kołnierza na nowy	szt.	1,00
28	UST D-03.02.01a	ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne i elektryczne - komplet 6+12	m	18,00
29	UST D-03.02.01a	ułożenie rur zapasowych ochronnych SRS 110 na kable elektryczne - komplet 12	m	12,00
30	UST D-03.02.01a	czyszczenie światła istniejących przepustów	m	20,00
31	UST D-03.02.01a	remont istniejących barier na moście (piaskowanie, szpachlowanie, malowanie)	m	12,00
VII STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - 45233290-8				
32	UST D-07.02.01	słupki do znaków D60	szt.	15,00
33	UST D-07.02.01	słupki z ramieniem D60	szt.	1,00
34	UST D-07.02.01	Znak okrągły MAŁY	szt.	4,00
35	UST D-07.02.01	Znak prostokątny MAŁY	szt.	7,00
36	UST D-07.02.01	Znak trójkątny ŚREDNI	szt.	7,00
37	UST D-07.02.01	Tabliczki	szt.	5,00
38	UST D-07.02.01	Oznakowie poziome grubowarstwowe	m2	10,00
39	UST D-07.02.01	Tablica ograniczenia skrajni poziomej - U-9	szt.	4,00
40	UST D-07.02.01	montaż barier U-1c	m	130,00