

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CPV: 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 278.36	m ² m ²	278.360	
				RAZEM	278.360
2	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym 213.46	m ³ m ³	213.460	
				RAZEM	213.460
3	KNR 2-01 d.1 0217-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ na odkład w gruncie kat.I-II 172.35	m ³ m ³	172.350	
				RAZEM	172.350
4	KNR 2-01 d.1 0206-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 38.05	m ³ m ³	38.050	
				RAZEM	38.050
5	KNR 2-01 d.1 0301-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.I-II) 3.06	m ³ m ³	3.060	
				RAZEM	3.060
6	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9 41.11	m ³ m ³	41.110	
				RAZEM	41.110
7	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 172.35	m ³ m ³	172.350	
				RAZEM	172.350
8	KNR 2-21 d.1 0218-03 analogia	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 41.754	m ³ m ³	41.754	
				RAZEM	41.754
2	CPV: 45262300-4 45262310-7	FUNDAMENTY			
9	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 8.45	m ³ m ³	8.450	
				RAZEM	8.450
10	KNR 2-02 d.2 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m 21.93	m ³ m ³	21.930	
				RAZEM	21.930
11	KNR 2-02 d.2 0290-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie /ławy fundamentowe/ 0.08	t t	0.080	
				RAZEM	0.080
12	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane /ławy fundamentowe/ 0.49	t t	0.490	
				RAZEM	0.490
13	KNR 2-02 d.2 0204-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m ³ 0.32	m ³ m ³	0.320	
				RAZEM	0.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane /stopy fundamentowe/ 0.01	t t	0.010	
				RAZEM	0.010
15	KNR 2-02 d.2 0201-01 analogia	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m /podwaliny betonowe pod schody zewnętrzne/ 5.09	m ³ m ³	5.090	
				RAZEM	5.090
16	NNRNKB d.2 202 0136-02	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 55.78	m ³ m ³	55.780	
				RAZEM	55.780
17	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową 248.60	m ² m ²	248.600	
				RAZEM	248.600
18	KNR 2-02 d.2 0604-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament. betonowych /izolacja pozioma ław fundamentowych z folii PE/ 55.36	m ² m ²	55.360	
				RAZEM	55.360
19	KNR 2-02 d.2 0603-09	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa /Izoplast-u Dysperbent/ 340.65	m ² m ²	340.650	
				RAZEM	340.650
20	KNR 2-02 d.2 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa /Dn Izoplast Dysperbent/ 340.65	m ² m ²	340.650	
				RAZEM	340.650
21	KNR 2-02 d.2 0604-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrownaniem zaprawą / izolacja pozioma ścian fundamentowych z folii PE/ 38.52	m ² m ²	38.520	
				RAZEM	38.520
3	CPV: 45432110-8	PODŁOŻA			
22	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 31.39	m ³ m ³	31.390	
				RAZEM	31.390