

**GMINA JASTRZĄB
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 5
26-502 JASTRZĄB**

IT.271.5.2022

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Budowa zaplecza szatniowo sanitarnego w miejsc. Jastrząb zlokalizowanego na działce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Na podstawie art. 284 ust 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129), Zamawiający: Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1: Jaką grubość styroduru należy przyjąć do wyceny docieplenia ścian fundamentowych? W przedmiarze jest 8 cm, opis architektoniczny przewiduje 12 cm, natomiast wg przekroju (rys. A3) jest 15 cm.

Odpowiedź 1:

Należy przyjąć 15 cm grubości docieplenia ścian fundamentowych, według przekroju.

Pytanie 2.

Przedmiar przewiduje montaż membrany PCV (poz. 33), natomiast opis architektoniczny i przekrój (rys. A3) przewiduje wykonanie dwóch warstw papy. Jeżeli należy przyjąć montaż dwóch warstw papy, prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź 2 :

Należy przyjąć pokrycie dachu z 2 warstwa papy termozgrzewalnej, według opisu i przekroju (rys. A3).

Pytanie 3.

Pozycje przedmiaru stolarki wewnętrznej (dział 3.4. poz. 101-108) są znacząco rozbieżne z zestawieniem stolarki wewnętrznej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź 3:

Należy przyjąć ilość stolarki zgodnie z wykazem stolarki, według zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie 4.

Dokumentacja instalacji elektrycznych została udostępniona w formacie .dwg. Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji elektrycznej (opis wraz z rysunkami) w formacie .pdf.

Odpowiedź 4:

Dokumentacja została udostępniona.

Pytanie 5.

Na rzucie kondygnacji parteru (rys. A/1) zaznaczono umeblowanie w postaci szafek sportowych z ławkami oraz przewijak ścienny natomiast brak w/w elementów w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie i umeblowanie budynku nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia publicznego.

Odpowiedź 5:

Umeblowanie w postaci przewijaka ściennego i szafek sportowych z ławkami wchodzi w zakres zamówienia poz. 107 -108 według zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie 6.

Na rzucie kondygnacji parteru (rys. A/1) zaznaczono zabudowy sanitarne z płyt HPL natomiast brakuje w/w elementów w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych o stosowne pozycje lub potwierdzenie, iż zabudowy sanitarne nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź 6:

Ścianki systemowe z płyt HPL wchodzą w zakres zamówienia, według przedmiaru poz. 106 według zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie 7.

Na rzucie kondygnacji parteru (rys. A/1) zaznaczono zadaszenia systemowe nad wejściami do budynku, natomiast brakuje w/w elementów w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o skorygowanie przedmiaru robót budowlanych o stosowne pozycje lub o potwierdzenie, że w/w zadaszenie nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź 7:

Zadaszenie systemowe nad wejściem do budynku wchodzi w zakres zamówienia, poz. 65 według zaktualizowanego przedmiaru.

Pytanie 8.

W zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji brak opisu technicznego dotyczącego wykonania instalacji elektrycznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o w/w zakres.

Odpowiedź 8:

Dokumentacja została uzupełniona.

Pytanie 9.

W związku z chęcią udziału w w/w przetargu prosimy o uzupełnienie braków w dokumentacji: warunków przyłączenia energii elektrycznej; opisu technicznego do instalacji elektrycznych; dokumentacji wykonawczej dla instalacji fotowoltaicznej; rysunków, schematów RO instalacji elektrycznych.

Odpowiedź 9:

Dokumentacja została uzupełniona.