

**IT.271.8.2022**

**WYKONAWCY**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:  
**"Przebudowa drogi gminnej nr 400209W w Gąsawach Plebańskich oraz drogi gminnej nr 400202W Kuźnia - Wola Lipieniecka Duża"**

Na podstawie art. 284 ust 2, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2021, poz. 1129 ), **Zamawiający: Gmina Jastrząb, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb**, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Pytanie 1**

Na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA LIPIENIECKA DUŻA - KOLONIA KUŹNIA” należy wykonać dwa odcinki rowu krytego fi 200 o łącznej długości 236mb. Rów kryty nr 1 długość odcinka = 100mb, rów nr 2 długość odcinka =136mb, a w pozycji kosztorysowej nr 18d.5 „Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o śr. 20 cm na fundamencie z pospółki wraz ze ściankami czołowymi – 4 szt.” podano ilość 90m. Prosimy o zmianę ilości w kosztorysie i potwierdzenie wykonania kanału o tak małej średnicy bez zastosowania studni rewizyjnych. Kanał o średnicy fi 200 i długości 100 m będzie ulegał po krótkim czasie eksploatacji zamuleni.

**Odpowiedź 1:**

Przedmiar został zaktualizowany o odpowiednie ilości, z zastosowaniem studzienek, bez zmiany średnicy kanału.

**Pytanie 2**

Zgodnie z powyższą Dokumentacją Projektową na załamaniach rowu krytego z rur betonowych fi 300 należy zastosować studnie rewizyjne, jednak w projekcie nie podano ich średnicy, a w kosztorysie nie uwzględniono żadnej studni. Prosimy o dodanie pozycji studni w kosztorysie w celu poprawnej kalkulacji ceny.

**Odpowiedź 2:**

Przedmiar został zaktualizowany.

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o zmienienie pozycji kosztorysowej wraz z szczegółową specyfikacją dla pozycji przedmiaru nr 8 d.3 z D-04.12.01 o opisie: „Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym

zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody.\*gr. 30 cm...” na równoznaczny materiał „Warstwę podbudowy zasadniczej C3/4 z gruntu stabilizowanego na miejscu wykonania mieszarkami doczepnymi o grubości 30 cm. Powyższa zmiana pozwoli znacząco zredukować koszty inwestycji oraz zagwarantuje jednakową grubość konstrukcji pod względem odporności na wysadzinę.

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający informuje, że nie akceptuje zamiany podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym na warstwę stabilizacji C3/4 z gruntu stabilizowanego. Nie dopuszczamy wykonania warstw bitumicznych bezpośrednio na sztywnej podbudowie.

**Pytanie 4**

Zwracamy się z prośbą o zmienienie pozycji kosztorysowej dla pozycji przedmiaru nr 8 d.3 z D-04.12.01 o opisie: „Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody.\*gr. 30 cm...” na równoznaczny materiał „Warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) grubości 30 cm wraz z doziarnieniem kruszywem 0/31,5 mieszanki. Powyższa zmiana pozwoli znacząco zredukować koszty inwestycji oraz zagwarantuje jednakową grubość konstrukcji pod względem odporności na wysadzinę.

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnej podbudowy zaproponowanej przez wykonawcę z mieszanki MCE gr 30 cm z doziarnieniem mieszanki kruszywem 0/31,5.

Niniejsza odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację w trybie art. 286 ust. 1 Pzp odpowiednich zapisów SWZ.