

Jastrząb, dnia 14.05.2021 r.

Znak sprawy: IT.271.3.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jastrząb na działce nr 98/2 – etap II’

- A. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający – Gmina Jastrząb Pl. Niepodległości 5 ,26-502 Jastrzab dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

W rozdziale 4 pkt 3 SWZ przed zmianą jest:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje na długości 377,44 m wykonanie :

- Roboty przygotowawcze;
- Roboty ziemne;
- Krawężniki i obrzeża;
 - Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie z betonu cementowego – 185 m;
 - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – zjazdy 15 m;
 - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – jezdnia 195m;
- Podbudowa:
 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych – 2 387,95 m²;
 - Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10 cm – 1 320,50 m²;
 - Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15 cm – 350 m²;
 - warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15 cm – 1 402,95 m²;
 - warstwy z CBGM 0/11,2 C3/4 grubości 15 cm – 395 m²;
 - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 c90/3 grubości 20 cm – 1000,20 m²;
 - skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m² - 1000,20 m²;
- Nawierzchnie :
 - Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 dla KR2 grubości 7 cm - 936,40 m²;
 - skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy – 936,40 m²;

- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR2 grubości 5 cm – 890,00 m²;
 - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm – zjazdy - 20 m²;
 - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm – 375 m²;
 - Nawierzchnia pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm – 590,00 m²;
 - Roboty towarzyszące i wykończeniowe;
 - Progi zwalniające
 - Oznakowanie.
- W rozdziale 4 pkt 3 SWZ po zmianie jest :

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje na długości 377,44 m wykonanie :

- Roboty przygotowawcze;
- Roboty ziemne;
- Krawężniki i obrzeża;
 - Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie z betonu cementowego – 185 m;
 - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – zjazdy 15 m;
 - Krawężniki betonowe 15x30x100 cm na ławie z bet. cementowego – jezdnia 195m;
- Podbudowa:
 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych – 3 457,95 m²;
 - Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10 cm – 2 390,50 m²;
 - Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15 cm – 350 m²;
 - warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15 cm – 2 472,95 m²;
 - warstwy z CBGM 0/11,2 C3/4 grubości 15 cm – 395 m²;
 - warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 c90/3 grubości 20 cm – 2 070,20 m²;
 - skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m² - 2 070,20 m²;
- Nawierzchnie :
 - Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 dla KR2 grubości 7 cm - 2 006,40m²;
 - skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy – 2 006,40 m²;
 - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR2 grubości 5 cm 1 960,00 m²;
 - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej fazowanej gr. 8 cm – zjazdy - 20 m²;
 - Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm – 375 m²;
 - Nawierzchnia pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm – 590,00 m²;
- Roboty towarzyszące i wykończeniowe;

- Progi zwalniające
- Oznakowanie.

W rozdziale 13 pkt.1 **przed zmianą jest :**

Wnioskodawca jest związany ofertą do dnia **15.06.2021 r.**

W rozdziale 13 pkt 1 **po zmianie jest:**

Wnioskodawca jest związany ofertą do dnia **18.06.2021 r.**

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 20.05.2021 r.:

W rozdziale 15 pkt 4 **przed zmianą jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu **17.05.2021 r o godz. 10:00**

W rozdziale 15 pkt 4 **po zmianie jest:**

Termin składania ofert upływa w dniu **20.05.2021 r. o godz. 10:00**

W rozdziale 15 pkt 8 **przed zmianą jest|:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2021 r. o godz. 11:00**

W rozdziale 15 pkt 8 **po zmianie jest :**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.05.2021 r. o godz. 11:00**

- B. Dokonane modyfikacje specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**
- D. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 00043395/01 z dnia 2021.04.29 opublikowanego na platformie e-zamówienia.**

WÓJT GMINY

Andrzej Bracha