

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA STROPODACHU BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : Wola Lipieniecka
INWESTOR : GMINA JASTRZĄB
ADRES INWESTORA : 26-502 Jastrząb, pl. Niepodległości 5

DATA OPRACOWANIA : VII/2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 22.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

CPV: 45321000-3, 45261210-9

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
VII/2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	124.90	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	53.5	0.00	0.00
3	KNNR 9 0601- 05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	139.00	0.00	0.00
4	KNNR 9 0601- 06	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	7*8 = 56.000	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	0.45*[31.10+ 0.45+16.88+ 14.92+ 17.03+4.45+ 30.95+9.95) = 56.579	0.00	0.00
6	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m ²	551.87-0.98- 0.82-0.36- 0.54 = 549.170	0.00	0.00
7	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych /szlichta cementowa/	m ²	549.170	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych /rozbiórka izolacji termicznej stropodachu z płyt pilśniowych miękkich/	m ²	549.170	0.00	0.00
9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km	m ³	549.17* [0.02+0.03+ 0.04] = 49.425	0.00	0.00
10	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9	m ³	49.425	0.00	0.00
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową /paroizolacja/	m ²	549.170	0.00	0.00
12	KNR 2-02 0609-01 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na lepiku /termoizolacja dachu z płyt styropianowych gr. 15,0 cm dwustronnie laminowanych - mocowanych na lepik asfaltowy i dyble/	m ²	549.170	0.00	0.00
13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²	549.170	0.00	0.00
14	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyc. /krawędziak okapowy 8x15 cm/	m ³ drew.	125*0.012 = 1.500	0.00	0.00
15	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	56.579+ 124.46* 0.55+ 124.46* 0.35+0.3* [4.88+4.22+ 2.94] = 172.205	0.00	0.00
16	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm	m	124.90	0.00	0.00
17	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m	53.5	0.00	0.00
18	KNR 5-08 0604-03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie	m	139.000	0.00	0.00
19	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową naprzężającą na ścianie z cegły	szt.	7	0.00	0.00
20	KNR 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły	szt.	63	0.00	0.00
21	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	56.000	0.00	0.00
22	KNR K-04 0101-03	Przygotowanie podłoża - uzupełnienie ubytków w tynkach do 10 % powierzchni ściany /kominy/	m ²	0.4*[4.22+ 4.88]+1.24+ 5.28*0.05+ 1.04+4.62* 0.05 = 6.415	0.00	0.00
23	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie /kominy/	m ²	2.708+ 2.739+6.380 = 11.827	0.00	0.00
24	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją TECHNI-Grunt-SN	m ²	11.827	0.00	0.00
25	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	11.827	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
26	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNITynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej TECHNIFlex-SN	m ²	11.827	0.00	0.00
27	KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekor. TECHNITynk-SN o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	11.827	0.00	0.00
28	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe / czapki kominowe/	m ²	1.04+4.62* 0.05+5.28* 0.05+1.24+ 0.7 = 3.475	0.00	0.00
29	analiza indywidualna	Utylizacja pokrycia dachowego z papy	m ³	549.170* 0.015 = 8.238	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł