

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
LIPIENICE DOLNE
od km 0+000 do km 0+745

Gmina Jastrząb

Lp.	Nr specyfik.	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej	jedn.	ilość	cena jedn.	wartość
1	2	3	4	5	6	7
	01.00.00.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: CPV-45100000-8				
1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe dla dróg. Odtwarzanie osi trasy i punktów wysokościowych. Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,745		
2.	01.02.02.	Zdjęcie wraz z odwiezieniem na odkład warstwy ziemi roślinnej warstwę o grubości do 10cm	m ²	894		
	02.00.00.	II. ROBOTY ZIEMNE: CPV-45111200-0				
3.	02.01.01.	Roboty ziemne - wykopy z załadowaniem i odwiezieniem na odkład	m ³	316		
4.	02.01.01.	Roboty ziemne j.w. lecz z przemieszczeniem w obrębie budowy w celu uformowaniu nasypów	m ³	90		
5.	02.03.01.	Wykonanie-formowanie nasypu z gruntu pozyskanego z wykopu wraz z zagęszczeniem	m ³	90		
	04.00.00.	III. PODBUDOWA: CPV-45233000-9				

06.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie podłoża w formie koryta przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem dna walcem gumionym	m ²	3 654,78		
07.	04.02.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315, grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	3 546,78		
08.	04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową	m ²	7 194,36		
	05.00.00.	IV. NAWIERZCHNIA: CPV-45233223-8				
09.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm AC 16 W 50/70 w ilości 125kg/m ²	m ²	3 427,58		
10.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr.3cm w ilości 75kg/m	m ²	3 367,98		
	03.00.00.	V. PRZEPUSTY I ELEMENTY ODWODNIENIA: CPV-45231000-5				
11.	07.01.01.	Ułożenie ścieku betonowego prefabrykowanego korytowego 15x60x50 na ławie i podsypce cementowo-piaskowej	mb	355		
	06.00.00.	VI. POBOCZA: CPV-45233253-7				
12.	06.03.01.	Umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 gr. 10cm	m ²	940		
	07.00.00.	VII. OZNAKOWANIE: CPV-4233290-8				
13.	07.02.01.	Ustawienie znaków pionowych na słupach z rur stalowych w/g schematu na planie sytuacyjnym				
		A - 7	szt.	1		
		A - 6b	szt.	1		

		A - 6c	szt.	1		
		VIII. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE I DO GOSPODARSTW				
14.	04.01.01.	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wykończenie warstwą o gr. 15cm po zagęszczeniu	m ²	220		
15.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5cm na zjazdach na drogi boczne	m ²	108		
16.	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 3 cm na zjazdach na drogi boczne	m ²	108		
17.	05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grub,4 cm na zjazdach do gospodarstw	m ²	112		
18.		Wykonanie i zamontowanie krat stalowych na ułożonym cieku betonowym wzdłuż wjazdów do gospodarstw	m ²	9,6		
		Razem				
		Podatek VAT 23 %				
		Koszt ogółem				