

PRZEDMIAR ROBÓT

do PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOLONIA KUŹNIA – JASTRZĄB CZERWIENICA
GMINA JASTRZĄB

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza	km	0,684
II ROBOTY ROZBIORKOWE				
2	ST D-01.02.04	mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego	m	20,00
III ROBOTY ZIEMNE				
3	ST D-02.01.01	Wykopy związane z korytowaniem pod konstrukcje z wywiezieniem urobku do 5km 1306,32-135	m3	1 171,32
4	ST D-02.01.01	Wykopy ręczne pod rury osłonowe z wywiezieniem urobku do 5km (6)*0,5*0,3	m3	0,90
5	ST D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1	m3	47,82
IV PODBUDOWA				
6	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych 900+2585+966	m2	4 451,00
7	ST D-04.05.01	Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm jezdnie - 2585 odsadzki - (684-180)*2*0,42 2585+(684-180)*2*0,42	m2	3 008,36
8	ST D-04.04.02	Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) grubości średnio 20cm jezdnie uzupełnienie - 900 odsadzka - 180*2*0,12 900+180*2*0,12	m2	943,20
9	ST D-04.04.02	Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3) grubości 20cm jezdnie - 2585 odsadzki - (684-180)*2*0,12 2585+(684-180)*2*0,12	m2	2 705,96
10	ST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 jezdnie - 2585 odsadzki - (684-180)*2*0,12 jezdnie uzupełnienie - 900 odsadzka - 180*2*0,12 2585+(684-180)*2*0,12+900+180*2*0,12	m2	3 649,16
V NAWIERZCHNIE				
11	ST D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grubości 4cm jezdnie - 2585 odsadzki - (684-180)*2*0,06 jezdnie uzupełnienie - 900 odsadzka - 180*2*0,06 2585+(684-180)*2*0,06+900+180*2*0,06	m2	3 567,08

12	ST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,1-0,3kg/m2 jezdnia - 2585 odsadzki - (684-180)*2*0,06 jezdnia uzupełnienie - 900 odsadzka - 180*2*0,06 2585+(684-180)*2*0,06+900+180*2*0,06	m2	3 567,08
13	ST D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W grubości 4cm jezdnia - 684*5 poszerzenia i dowiązania - 65 684*5+65	m2	3 485,00
VI ODWODNIENIE				
14	ST D-03.01.01	Przykanaliki z rur PVC SN16 D200 - komplet	m	10,00
15	ST D-03.01.01	wykonanie studni wpustowych z kregów betonowych D500 z osadnikiem h=0,8m wraz z instalacją wpustów deszczowych - komplet	szt.	1,00
16		ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet	m	6,00
VIII STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
17	ST D-07.02.01	słupki do znaków D60	szt.	8,00
18	SST D-07.02.01	Znak okrągły MAŁY	szt.	2,00
19	ST D-07.02.01	Znak trójkątny ŚREDNI	szt.	2,00
20	ST D-07.02.01	Znak prostokątny MAŁY	szt.	2,00
21	ST D-07.02.01	Znak prostokątny ŚREDNI	szt.	6,00