

Wola Lipieniecka Mała 2,3,4

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 2

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb - dowieszenie lamp LED zasilanych ze stacji  
Wola Lipieniecka Mała 2, Wola Lipieniecka Mała 3, Wola Lipieniecka Mała 4

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Obwód oświetleniowy</b>				
1 d.1	<b>KNNR 5 1002-01</b>	Montaż wysięgnika jednoramiennego	szt.	29		
2 d.1	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	29		
3 d.1	<b>KNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia</b>	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.	29		
4 d.1	<b>KNR-W 5-08 0213-01 analogia</b>	Przewody kabelkowe YDY2x2,5mm	m	116		
5 d.1	<b>KNNR 5 1204-03</b>	Montaż końcówek Al 50mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	8		
6 d.1	<b>KNNR 5 1204-03</b>	Montaż końcówek Al 25mm <sup>2</sup> przez zaciskanie	szt.	21		
7 d.1	<b>KNR 5-08 0813-04 analogia</b>	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodu zerowego	szt.	29		
8 d.1	<b>KNR 5-08 0813-04 analogia</b>	Podłączenie przewodu pod zaciski bezpieczników	szt.	29		
<b>Razem dział: Obwód oświetleniowy</b>						
<b>2</b>		<b>Badania i pomiary</b>				
9 d.2	<b>KNR-W 5-08 0902-01</b>	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	6		
10 d.2	<b>KNR-W 5-08 0902-03</b>	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	6		
<b>Razem dział: Badania i pomiary</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: .....