

gmina Jastrząb \_\_

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 1

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jastrząb (wymiana opraw rtęciowych i sodowych na oprawy LED)

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Demontaże</b>				
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	349		
2	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników do opraw o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	349		
3	KNNR 9 0902-05	Demontaż bezpieczników BNU na słupie stojącym	szt	349		
4	KNNR-W 4-03 0904-01 analogia	Odlączenie przewodów YDY od zacisków lub bolców	szt	698		
<b>Razem dział: Demontaże</b>						
<b>2</b>		<b>Złącze oświetleniowe z zasilaniem</b>				
5	KNNR 5 0405-07 analogia	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie kompletne złącze oświetlenia ulicznego ZLOU	kpl.	24		
6	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik instalacyjny nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	47		
7	KNNR 5 0103-04 analogia	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie rura osłonowa Arot	m	65		
8	KNNR 5 0203-03 analogia	Przewody AsXSn2x35mm2 wciągane do rur	m	78		
9	KNNR 5 0105-04 analogia	Rury typu AROT prowadzone po betonie	m	294		
10	KNNR 5 0203-03	Przewody AsXSn 2x25mm2 wciągane do rur	m	294		
<b>Razem dział: Złącze oświetleniowe z zasilaniem</b>						
<b>3</b>		<b>Obwód oświetleniowy</b>				
11	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika jednoramiennego	szt.	349		
12	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy 35 Wna wysięgniku	szt.	337		
13	KNNR 5 1004-02 analogia	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu LED o mocy 70 W na wysięgniku	szt.	12		
14	KNNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpieczników napowietrznych typu BNU dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.	349		
15	KNNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego zacisków izolowanych dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.	2		
16	KNNR 5-10 0803-01 z.o.3.1. analogia	Montaż z kosza podnośnika samochodowego bezpiecznika izolowanego typu SV dla linii niskiego napięcia - odcinki linii do 300 m	kpl.	2		
17	KNNR-W 5-08 0213-01 analogia	Przewody kabelkowe YDY2x2,5mm	m	1360		
18	KNNR 5 1204-03 analogia	Montaż końcówek Al 50mm2 i Al 70mm2 przez zaciskanie	szt.	349		
19	KNNR 5 1204-03	Montaż końcówek Al 25mm2 i Al 35mm2 przez zaciskanie	szt.	349		
20	KNNR 5-08 0813-04 analogia	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodu zerowego	szt.	349		
21	KNNR 5-08 0813-04 analogia	Podłączenie przewodu pod zaciski bezpieczników	szt.	349		
<b>Razem dział: Obwód oświetleniowy</b>						
<b>4</b>		<b>Badania i pomiary</b>				
22	KNNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar	49		
23	KNNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar	49		
<b>Razem dział: Badania i pomiary</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: .....