




BOJSKO DO PIŁKI NOŻNEJ
SKALA 1:10



A	[mm]	WARSTWY
50		Warstwa trawy syntetycznej wysokości 40mm
100		Warstwa wyrównująca z miálu kamiennego fr. 0-4mm
100		Warstwa kłnująca z kruszywa kamiennego fr. 0-31,5mm
100 - 180		Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego fr. 31,5-63mm
150		Warstwa odsączająca z piasku
-		Geowłóknina + Grunt rodzimy

B	
[mm]	WARSTWY
-	Wysiana trawa naturalna
100	Warstwa humusu
-	Podsypka piaskowa
-	Grunt rodzimy

C	
[mm]	WARSTWY
60	Kostka bet. 6cm
30	Podsyпка cem.-piaskowa
150	Grunt stab. spoiwem o $R_m=2,5MPa$
150	Grunt stab. spoiwem o $R_m=1,5MPa$
-	Grunt rodzimny

	PRACOWNIA PROJEKTOWA "MAXPROJ" Żeromskiego 51A tel. (048) 385-09-57		Projektował: mgr inż. arch. Jacek Kapusta	inięć i nazwisko mgr inż. arch. Jacek Kapusta	nr upr. bud. UAN-HK-3386 /137/86	data: 12.2016r.	podpis:
			Sprawił: mgr inż. arch. Maria Orsał-Szwarczyńska	mgr inż. arch. Maria Orsał-Szwarczyńska	887/LbU71	12.2016r.	
			Opracował: mgr inż. Mateusz Purchała	mgr inż. Mateusz Purchała			
	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY						
Objekt: Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jastrzęb na terenie dz. nr ew. 3634			Investor: Gmina Jastrzęb ul. Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrzęb		skala: 1:10		
Brzoza:			Tytuł rysunku: Przekrój A-A		nr rysunku: 2/A		
Niniejszy projekt jest własnością jego autorów. Kopiowanie, publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celów bez wiedzy i zgody autorów jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r., nr 24, poz.83)							