

PRZEDMIAR ROBÓT

do projektu:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JASTRZĄB NA DZIAŁCE NR 98/2
od km 1+507,61 do km 1+885,05
L=377,44

Lp.	Podstawa wyceny	Nazwa grupy asortymentowej. Opis pozycji kosztorysowej.	Nazwa jedn. obmiar.	Ilość jedn. obmiar.
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	ST D-01.01.01	Roboty pomiarowe w tym: 1. Wykonanie przez uprawnionego geodetę: a)tyczenia jezdni, chodnika, rowu, zjazdów,zatok. b)sporządzenia pomiarów kontrolnych zgodnie ze specyfikacją techniczną c)sporządzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wszystkich obiektów inżynierskich d)przeniesienia kolidujących punktów geodezyjnych 2. Wykonanie pomiarów uzupełniających i innych prac pomiarowych koniecznych do prawidłowej realizacji robót"	km	0,377
II ROBOTY ZIEMNE				
2	ST D-02.01.01	Wykopy pod konstrukcje nawierzchni z wywiezieniem urobku do 5km (wg tabeli)	m3	1 028,31
3	ST D-02.01.01	Wykopy ręczne pod rury osłonowe z wywiezieniem urobku do 5km 6*0,5*0,3	m3	0,90
4	ST D-02.03.01	Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli)	m3	165,06
II KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
5	ST D-08.03.01	Obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 28x35x15cm	m	185,00
6	ST D-08.03.01b	Krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 35x35x15cm - zjazdy	m	15,00
7	ST D-08.01.01	Krawężnik betonowy 15x30x100cm na ławie z bet. cementowego C12/15 z oporem o wym. 35x35x15cm -jezdnia	m	195,00
III PODBUDOWA				
8	ST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni utwardzonych	m2	2 387,95
9	ST D-04.02.01	Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 10cm pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,49 krawężnik - 210*0,45 obrzeże - 185*0,28 890+580*0,49+210*0,45+185*0,28	m2	1 320,50
10	ST D-04.02.02	Warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa naturalnego 0/11,2mm grubości 15cm pod: chodnik	m2	350,00

11	ST D-04.05.01	Warstwy z CBGM 0/11,2 C1,5/2,0 grubości 15cm pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,64 krawężnik - 215*0,45 zjazd - 20 chodnik wzmocniony - 25 890+580*0,64+215*0,45+20+25	m2	1 402,95
12	ST D-04.05.01	Warstwy z CBGM 0/11,2 C3/4 grubości 15cm pod: chodnik - 350 zjazd - 20 chodnik wzmocniony - 25 350+20+25	m2	395,00
13	ST D-04.04.02	Warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 C90/3 grubości 20cm pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,19 890+580*0,19	m2	1 000,20
14	ST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 0,5-0,7kg/m2 pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,19 890+580*0,19	m2	1 000,20
IV NAWIERZCHNIE				
15	ST D-04.07.01	Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 dla KR2 grubości 7cm pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,08 890+580*0,08	m2	936,40
16	ST D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy z betonu asfaltowego w ilości 0,2-0,5kg/m2 pod: jezdnia - 890 odsadzka - 580*0,08 890+580*0,08	m2	936,40
17	ST D-05.03.05	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70W dla KR2 grubości 5cm : jezdnia - 890	m2	890,00
18	ST D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm: zjazdu - 15 - szara	m2	20,00
19	ST D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm: chodnik - 350 - KOLOR chodnik w śladzie zjazdu - 25 - KOLOR 350+25	m2	375,00
20	ST D-05.02.01	Nawierzchnia pobocza i zjazdu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 15cm	m2	590,00
V ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKONCZENIOWE				
21	ST D-03.06.01	regulacja wysokościowa studni telefonicznych	szt.	2,00
22	ST D-03.06.01	regulacja wysokościowa zasuw wodociagowych wraz z wymianą kołnierza na nowy	szt.	3,00

23	ST D-03.06.01	regulacja wysokościowa hydrantów wodociagowych wraz z wymianą kołnierza na nowy	szt.	1,00
24	ST D-03.06.01	ułożenie rur ochronnych A110PS na kable teletechniczne - komplet 6	m	81,00
VI STAŁA ORGANIZACJA RUCHU				
25	kalkulacja własna	wykoanie progu zwalniającego U-16b wyspowego o wymiarach 5x5m z dwóch warstw betonu asfaltowego - komplet	szt.	2,00
26	kalkulacja własna	wykoanie progu zwalniającego U-16b o wymiarach 5x8m z dwóch warstw betonu asfaltowego - komplet	szt.	1,00
27	ST D-07.02.01	słupki do znaków D60	szt.	19,00
28	ST D-07.02.01	słupki z ramieniem D60	szt.	7,00
29	ST D-07.02.01	Znak okrągły DUŻY	szt.	2,00
30	ST D-07.02.01	Znak okrągły MAŁY	szt.	6,00
31	ST D-07.02.01	Znak prostokątny MAŁY	szt.	12,00
32	ST D-07.02.01	Znak TABLICZKI	szt.	6,00
33	ST D-07.02.01	Znak trójkątny ŚREDNI	szt.	3,00
34	ST D-07.02.01	Znak trójkątny MAŁY	szt.	3,00
35	ST D-07.02.01	Tablice E-17a/18a	szt.	2,00
36	ST D-07.02.01	Tablice D-42/43	szt.	2,00
37	ST D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowastwowe	m2	20,00