


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Nr ewidencji zgłoszenia	GN.6642.1.466.2019
Miejscowość	Gąsawy Rządowe 144 A
Jednostka ewidencyjna	identyfikator
	nazwa
Obręb ewidencyjny	identyfikator
	nazwa
Skala mapy	1:500
Układ współrzędnych	prostokątnych płaskich
	wysokości
Granica obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	PL 2000 Kronstadt 86
<p>Dane podmiotu:</p> <p>EMB EWA BILSKA</p> <p>26-502 JASTRZĄB, GĄSAWY RZĄDOWE 47</p> <p>EMB Ewa Bilska</p> <p>Gąsawy Rządowe 47, 26-502 Jastrząb</p> <p>tel. 609 096 642</p> <p>REGON:147451355 NIP:799-193-19-83</p> <p>Dane wykonawcy:</p> <p>mgr inż. PIOTR KASZEWSKI</p> <p>GEODETA UPRAWNIOWY</p> <p>Nr upraw 20492</p> <p>Gąsawy Rządowe, dnia 26.08.2019.</p>	
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	brak służebności gruntowych
Decyzja o warunkach zabudowy nie została jeszcze wydana.	

<p>Poświadczam, że, niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera oparł techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p>	
<p>Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny</p>	<p>STAROSTA SZYDLOWIECKI</p>
<p>Identyfikator ewidencyjny materiału mapowo - operacyjnego</p>	<p>P.1430. 2019-001</p>
<p>Data wpisania operacji technicznej do ewidencji materiałów zasobu</p>	<p>2019-10-17</p>
<p>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</p>	<p>z up. starosty Katarzyna Szlach</p>



A,B,C,D,A - GRANICE TERENU INWESTYCJI;

- ① -PROJEKTOWANY BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁĄCZNIKIEM;
- ② -ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY;
- ③ -ISTNIEJĄCY BUDYNEK Z MIESZKANIAMI SŁUŻBOWYMI NAUCZYCIELI;
- ④ -ISTNIEJĄCY BUDYNEK - SKŁAD OPAŁU;
- ⑤ -ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ
- ⑥ -ISTNIEJĄCE MIEJSCE PRZEZNACZONE NA MONTAŻ HYDRANTU wg odrębnego opracowania

- chodnik z kostki brukowej do wykonania - powierzchnia 104m<sup>2</sup>
- miejsce dla pojemników na śmieci
- miejsce postojowe
- nowe ogrodzenie o długości łącznej 15,5mb

OZNACZENIA:

- ① - instalacja wodociągowa odcinek ziemny  
Ø50x5,4mm PE100 PN10 L=28,0m
- ② - odcinek ziemny instalacji c.o. z rur stalowych  
preizolowanych 2xØ50/140mm, L=27,0m
- ③ - odcinek ziemny instalacji c.c.w. i cyrk. z rur  
stalowych ocynkowanych preizolowanych ccw -  
Ø32/125mm, cyrk. -Ø25/110mm L=27,0m
- ④ - odcinek ziemny instalacji kanalizacji sanitarnej  
Ø160mm, PVC-U, i=2,0‰, L=6,0m

Nazwa projektu:

**Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Gasawach Rządowych.**

Adres obiektu:

dz.ewid nr 841; miejscowość Sadek, gmina Szydłowiec

Investor:

Gmina Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb

Nazwa rysunku:

## SYTUACJA - INSTALACJE SANITARNE

Data

12 2019

Skala

1:500

Nr rvsunku

S-01

Projektant

mgr inż. Bogumiła Ostrowska  
NR UPR. GP-III-7342/33/91

Sl

12.2019

Sprawdzający

mgr inż. Ewa Świeżewska  
NR UPR. WBP-II-K-8386/64/79

Slc

12.2019