


l.p.	Nazwa pom.
1.1	Hall wejściowy
1.2	Komunikacja
1.3	Pom. nauczycieli WF
1.4	Umywalka męska
1.5	Kabina usłógowo
1.6	Przebieralnia męska
1.7	Mogazyn sprz. sport.
1.8	Pom. portakowe
1.9	WC dla niepełnospraw.
1.10	Sala gimnastyczna
1.11	Mogazyn sprz. sport.
1.12	Przebieralnia damska
1.13	Umywalka damska
1.14	Kabina usłógowo



LEGENDA

- A Plafonier nastropowy LED 22W, 1746lm, 4000K, IP65
- B Plafonier nastropowy LED 24W, 2036lm, 4000K, IP65
- C Plafonier nastropowy LED 35W, 2910lm, 4000K, IP65
- D Oprawa nastrokowa LED Sport 55W, 7600lm, 4000K, IP20, wym. LxSZxW-1210x304x88 [mm]
- E Oprawa wbudowana w sufit LED 1x23W, 2600lm, 4000K, IP65, wym. LxSZxW-596x296x76 [mm]
- F Oprawa wbudowana w sufit LED 1x35W, 3900lm, 4000K, IP65, wym. LxSZxW-596x596x65 [mm]
- G Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego LED, 2W, 135lm, 2h, IP42
- H Oprawa LED oświetlenia kierunkowego z piktiogramem, 150lm, 3h, IP42
- I Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego – zewnętrzna, 1W, 110lm, 1h, IP66
- J Nosiwieloz LED, 50W, 4200lm, 4000K, IP65

- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy
- Łącznik schodowy

Temat:	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do istniejącego budynku				
Adres:	Publicznej Szkoły Podstawowej w Gsowach Rządowych dz.ewid nr 841; obręb: Sadek gm. Szymbark				
Tytuł rysunku	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA				SKALA 1:100
Specjalność	Imię i nazwisko	Uprawnienie	Podpis		
Projektant:	mgr inż. Jerostaw Niziołek	SWK/0128/PNME/17	DATA 11.2019r.		
Sprawił:	mgr inż. Robert Angelo	SWK/0237/PNE/16	NR RYS. E4		
P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E					